

УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»_____/Е.Д. Малахов/
_____ 2015 г.

В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию о закупке проведения ремонта офисных помещений:

| | |
|--------------------|---|
| П. 7 Извещения | с 29.06.2015г. по 13.07.2015г., включительно в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки -ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru . |
| П. 9 Извещения | с 29.06.2015г. по 13.07.2015г., включительно. Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки -ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru , с использованием функционала Личного кабинета участника |
| П. 10 Извещения | 14.07.2015г. по месту нахождения Заказчика |
| П. 15 Документации | с 29.06.2015г. по 13.07.2015г, включительно. Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки -ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru , с использованием функционала Личного кабинета участника. |
| П. 16 Документации | С 29.06.2015г. по 13.07.2015г, включительно. В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря» |
| П. 17 Документации | с 29.06.2015г. по 13.07.2015г. в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки -ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru . |
| П. 19 Документации | 14.07.2015г. по месту нахождения Заказчика |
| П. 20 Документации | 14.07.2015г. по месту нахождения Заказчика |

Приложение №1 к Договору подряда – Техническое задание – читать в следующей редакции:

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| Приложение №1 к Договору подряда № _____ от _____ 2015 г. | | | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | | | |
| №п/п | Виды работ | Ед.из м. | Кол- во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№№123,124), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 7, Литер Б1, помещения 3-Н, 2 этаж | | | |

| Отделочные работы | | | |
|--|--|------|------|
| | <i>Полы</i> | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 67 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 63,6 |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 63,6 |
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 63,6 |
| 5 | Настил ламината | м2 | 63,6 |
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 67 |
| 7 | Монтаж металлических порошков | шт. | 1 |
| | <i>Потолок</i> | | |
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 63,6 |
| 9 | Грунтовка потолка | м2 | 63,6 |
| 10 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 63,6 |
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | м2 | 63,6 |
| 12 | Демонтаж и монтаж датчиков пожарной сигнализации и слаботочных линий | шт. | 6 |
| | <i>Стены</i> | | |
| 13 | Демонтаж и монтаж дверных блоков | шт. | 4 |
| 14 | Выравнивание стен штукатурными смесями. | м2 | 100 |
| 15 | Шпатлевка стен | м2 | 200 |
| 16 | Грунтовка стен | м2 | 200 |
| 17 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 200 |
| 18 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 200 |
| 19 | Штукатурка откосов шириной до 100 мм. | м.п. | 20 |
| 20 | Грунтовка откосов | м.п. | 20 |
| 21 | Шпатлевка откосов | м.п. | 20 |
| 22 | Окраска откосов водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.п. | 20 |
| | <i>Электромонтажные и слаботочные работы</i> | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж телефонного провода (б/у) | м.п. | 120 |
| 2 | Демонтаж электрической проводки | м.п. | 120 |
| 3 | Демонтаж светильников | шт. | 10 |
| 4 | Замена силовых розеток и телефонных | шт. | 26 |
| 5 | Замена выключателей | шт. | 3 |
| 6 | Монтаж светильников 1200x120 со светодиодными лампами | шт. | 10 |
| 7 | Замена силовой эл.проводки с подключением к ЩО, ЩС | м. | 140 |
| 8 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 1,5 |
| 9 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 1,4 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№ 65-67), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 7, Литер Б1, помещения 3-Н, 2 этаж | | | |
| Отделочные работы | | | |

| | | | |
|---|--|------------|----------|
| | <i>Полы</i> | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 67 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 49,1 |
| 3 | Монтаж металлических порожков | шт. | 3 |
| 4 | Грунтовка пола | м2 | 49,1 |
| 5 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 49,1 |
| 6 | Настил ламината 33 класс | м2 | 49,1 |
| 7 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 49,1 |
| | <i>Потолок</i> | | |
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 49,1 |
| 9 | Окраска потолка в 1 слой | М2 | 49,1 |
| 10 | Грунтовка потолка | м2 | 49,1 |
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | м2 | 49,1 |
| | <i>Стены</i> | | |
| 12 | Выравнивание стен штукатурными смесями. | м2 | 168 |
| 13 | Шпатлевка стен | м2 | 168 |
| 14 | Грунтовка стен | м2 | 168 |
| 15 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 168 |
| 16 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 22 |
| 17 | Замена дверных блоков | шт. | 4 |
| 18 | Штукатурка откосов шириной до 100 мм. | м2 | 18 |
| 19 | Грунтовка откосов | м.п. | 18 |
| 20 | Шпатлевка откосов | м.п. | 18 |
| 21 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | м.п. | 18 |
| | <i>Электромонтажные и слаботочные работы</i> | | |
| 1 | Монтаж светильников (1200x120) со светодиодными лампами | шт. | 15 |
| 2 | Монтаж розеток | шт. | 14 |
| 3 | Монтаж выключателей | шт. | 3 |
| 4 | Демонтаж и монтаж телефонного провода (б/у) | м. | 120 |
| 5 | Прокладка провода в гофре с подключением к ЩО, ЩС | м. | 125 |
| 6 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 1 |
| 7 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 0,9 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№№101,102), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская , дом 7, Литер Б1, помещения 3-Н, 2 этаж | | | |
| Отделочные работы | | | |
| | <i>Полы</i> | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 42 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 52,1 |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 52,1 |

| | | | |
|--|--|------|-------|
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 52,1 |
| 5 | Настил покрытия из ламината 32-33 кл. | м2 | 52,1 |
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 42 |
| 7 | Монтаж металлических порошков | шт. | 2 |
| Потолок | | | |
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 52,1 |
| 9 | Грунтовка потолка | м2 | 52,1 |
| 10 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 52,1 |
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | М2 | 52,1 |
| Стены | | | |
| 12 | Замена дверных блоков | шт. | 2 |
| 14 | Выравнивание стен (монтаж плит из гипсокартона), либо штукатурными смесями. | м2 | 167 |
| 15 | Шпатлевка стен | м2 | 167 |
| 16 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 167 |
| 17 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 167 |
| 18 | Шпатлевка откосов | м.п. | 20 |
| 19 | Грунтовка откосов | м.п. | 20 |
| 20 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | м.п. | 20 |
| Электромонтажные и слаботочные работы | | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж телефонного провода | м.п. | 26 |
| 2 | Демонтаж электрических кабелей | м.п. | 47 |
| 3 | Демонтаж и светильников | шт. | 8 |
| 4 | Замена розеток | шт. | 15 |
| 5 | Замена выключателей | шт. | 3 |
| 6 | Монтаж светильников со светодиодными лампами Монтаж светильников (1200x120) со светодиодными лампами | шт. | 8 |
| 7 | Замена силовой эл.проводки с подключением к ЩО, ЩС | м | 25 |
| 8 | Демонтаж и монтаж датчиков пож. сигнализации | шт. | 5 |
| 9 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 0,5 |
| 10 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 0,8 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№№117-121), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская , дом 7 , Литер Б1, помещения 3-Н, 2 этаж | | | |
| Отделочные работы | | | |
| Полы | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 80 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 112,7 |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 112,7 |
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 112,7 |
| 5 | Настил ламината | м2 | 112,7 |

| | | | |
|--|--|------|-------|
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 80 |
| 7 | Монтаж металлических порошков | шт. | 4 |
| <i>Потолок</i> | | | |
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 112,7 |
| 9 | Грунтовка потолка | м2 | 112,7 |
| 10 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 112,7 |
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | м2 | 112,7 |
| <i>Стены</i> | | | |
| 12 | Выравнивание стен штукатурными смесями. | м2 | 140 |
| 13 | Шпатлевка стен | м.п. | 240 |
| 14 | Грунтовка стен | м2 | 240 |
| 15 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 240 |
| 16 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 240 |
| 17 | Шпатлевка откосов | м.п. | 50 |
| 18 | Грунтовка откосов | м.п. | 50 |
| 19 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | м.п. | 50 |
| 20 | Замена дверных блоков | шт. | 5 |
| <i>Электромонтажные и слаботочные работы</i> | | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж телефонного провода | м.п. | 26 |
| 2 | Демонтаж электрических кабелей | м.п. | 67 |
| 3 | Демонтаж и светильников | шт. | 8 |
| 4 | Замена розеток | шт. | 15 |
| 5 | Замена выключателей | шт. | 2 |
| 6 | Монтаж светильников со светодиодными лампами | шт. | 8 |
| 7 | Замена силовой эл.проводки с подключением к ЩО, ЩС | м. | 25 |
| 8 | Демонтаж и монтаж датчиков пож. сигнализации | шт. | 5 |
| 9 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 0,8 |
| 10 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 1,5 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№№111-113), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 7, Литер Б1, помещения 3-Н, 2 этаж | | | |
| Отделочные работы | | | |
| <i>Полы</i> | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 62 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 60 |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 60 |
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 60 |
| 5 | Настил ламината | м2 | 60 |
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 80 |
| 7 | Монтаж металлических порошков | шт. | 4 |
| <i>Потолок</i> | | | |

| | | | |
|--|--|------|------|
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 60 |
| 9 | Грунтовка потолка | м2 | 60 |
| 10 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 60 |
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | м2 | 60 |
| | Стены | | |
| 12 | Выравнивание стен штукатурными смесями. | м2 | 120 |
| 13 | Шпатлевка стен | м.п | 180 |
| 14 | Грунтовка стен | м2 | 180 |
| 15 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 |
| 16 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 180 |
| 17 | Шпатлевка откосов | м.п. | 30 |
| 18 | Грунтовка откосов | м.п. | 30 |
| 19 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | м.п. | 30 |
| 20 | Замена дверных блоков | Шт. | 3 |
| | Электромонтажные и слаботочные работы | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж телефонного провода | м.п. | 26 |
| 2 | Демонтаж электрических кабелей | м.п. | 67 |
| 3 | Демонтаж и светильников | шт. | 8 |
| 4 | Замена розеток | шт. | 15 |
| 5 | Замена выключателей | шт. | 2 |
| 6 | Монтаж светильников со светодиодными лампами | шт. | 8 |
| 7 | Замена силовой эл.проводки с подключением к ЩО, ЩС | м | 25 |
| 8 | Демонтаж и монтаж датчиков пож. сигнализации | шт. | 5 |
| 9 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 0,8 |
| 10 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 1,5 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№№81-84), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 7, Литер Б1, помещения 6-Н, 4 этаж | | | |
| Отделочные работы | | | |
| | Полы | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 65 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 81,5 |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 81,5 |
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 81,5 |
| 5 | Настил ламината ,33 класса | м2 | 81,5 |
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 65 |
| 7 | Монтаж металлических порошков | шт. | 3 |
| | Потолок | | |
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 60 |
| 9 | Грунтовка потолка | м2 | 60 |
| 10 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 60 |

| | | | |
|--|--|------|------|
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | м2 | 60 |
| | Стены | | |
| 12 | Разборка перегородок из ГК | м2 | 25 |
| 13 | Снятие со стен панелей из ДСП | М2 | 150 |
| 14 | Выравнивание стен штукатурными смесями. | м2 | 80 |
| 15 | Шпатлевка стен | м2 | 150 |
| 16 | Грунтовка стен | м2 | 150 |
| 17 | Оклейка стен обоями под окраску | м.п. | 150 |
| 18 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.п. | 150 |
| 19 | Шпатлевка откосов | м.п. | 20 |
| 20 | Грунтовка откосов | м.п. | 20 |
| 21 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | м.п. | 20 |
| 22 | Замена дверных блоков | Шт. | 2 |
| | Электромонтажные и слаботочные работы | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж телефонного провода | м.п. | 26 |
| 2 | Демонтаж электрических кабелей | м.п. | 67 |
| 3 | Демонтаж и светильников | шт. | 8 |
| 4 | Замена розеток | шт. | 15 |
| 5 | Замена выключателей | шт. | 3 |
| 6 | Монтаж светильников со светодиодными лампами | шт. | 10 |
| 7 | Замена силовой эл.проводки с подключением к ЩО, ЩС | м | 25 |
| 8 | Демонтаж и монтаж датчиков пож. сигнализации | шт. | 5 |
| 9 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 0,8 |
| 10 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 1,5 |
| Косметический ремонт офисных помещений (№106), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул.Кантемировская , дом 7 , Литер Б1, помещения 3-Н, 2этаж | | | |
| Отделочные работы | | | |
| | Полы | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 19 |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия | м2 | 23,7 |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 23,7 |
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 7 мм | м2 | 23,7 |
| 5 | Настил ламината ,33 класса | м2 | 23,7 |
| 6 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | м.п. | 19 |
| 7 | Монтаж металлических порошков | шт. | 1 |
| | Потолок | | |
| 8 | Расчистка потолка | м2 | 23,7 |
| 9 | Грунтовка потолка | м2 | 23,7 |
| 10 | Окраска потолка в 1 слой | м2 | 23,7 |
| 11 | Монтаж потолка типа «Грильято» | м2 | 23,7 |

| | | | |
|----|--|------|-----|
| | Стены | | |
| 12 | Выравнивание стен штукатурными смесями. | м2 | 15 |
| 13 | Шпатлевка стен | м2 | 45 |
| 14 | Грунтовка стен | м2 | 45 |
| 15 | Оклейка стен обоями под окраску | м.п. | 45 |
| 16 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.п. | 45 |
| 17 | Шпатлевка откосов | м.п. | 10 |
| 18 | Грунтовка откосов | м.п. | 10 |
| 19 | Окраска откосов водоэмульсионной краской | м.п. | 10 |
| 20 | Замена дверных блоков | Шт. | 1 |
| | Электромонтажные и слаботочные работы | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж телефонного провода | м.п. | 16 |
| 2 | Демонтаж электрических кабелей | м.п. | 27 |
| 3 | Демонтаж и светильников | шт. | 6 |
| 4 | Замена розеток | шт. | 6 |
| 5 | Замена выключателей | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж светильников со светодиодными лампами | шт. | 10 |
| 7 | Замена силовой эл.проводки с подключением к ЩО, ЩС | м | 25 |
| 8 | Демонтаж и монтаж датчиков пож. сигнализации | шт. | 3 |
| 9 | Разгрузка и подъем на этаж строительных материалов | т | 0,5 |
| 10 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | 0,5 |

При выполнении работ по косметическому ремонту помещений использовать материалы согласно дизайн-проекту.

1. Светильники предназначены для подвесных потолков, для установки в офисных и других общественных помещениях - встраиваемый. Светильник должен обладать потребляемой мощностью не более 32 Вт. Светильник комплектуется светодиодными лампами. Должен обладать естественным желтым светом. Время непрерывной работы — не ограничено. Стробоскопический эффект (мерцание) должен отсутствовать. Световой поток не более 3220 и не менее 2820 Лм. Масса не более 3,75 кг. Габаритные размеры должны быть не более 45 x 599,6 x 599,6 и не менее 37,5 x 589,6 x 589,6 мм.
2. Выключатель одноклавишный или двухклавишный. Цвет должен быть белый. Корпус должен быть выполнен или из пластика, или термостойкого поликарбоната. Выключатель должен быть рассчитан на ток не более 10А и напряжение 220В. Выключатель должен иметь возможность подсоединения проводов с сечением не менее 1,5 мм квадратных.
3. Розетка должна быть на два гнезда открытой установки. Номинальный ток должен быть не менее 15А и не более 20А. Максимальные габаритные размеры — 120*80*60. Цвет должен быть белый.
4. Телефонная розетка. Количество постов должно быть не более 2, степень защиты должна быть не ниже IP 20.
5. Кабель должен быть предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Номинальное напряжение 0,66, кВ. Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке или не распространяет горение при прокладке в пучках. Количество жил более двух штук. Сечение: не менее 2,5 квадратных миллиметра. Наружный диаметр кабеля более 7,34 и менее 7,97 миллиметров.
6. Ламинат. Размер доски должен быть: ширина не менее 189,3 мм и не более 195 мм, длина не более 1312 мм и не менее 1200 мм. Толщина не менее 10,2 и не более 11,2 мм. Подложка-

шумоизоляционная Основа должна быть влагостойкая древесноволокнистая плита. Наличие защиты от влаги. Класс эксплуатации должен быть не ниже 33. Цвет должен быть дуб.

7. Краска. Должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений на водной основе, для работ по бетону, штукатурке, шпатлевке, гипсокартону, кирпичу. Время высыхания до степени 3 при 20 °С: не более 1,5 ч.; ρ 7 кг/м²; Блеск : матовая, колеровка краски должна соответствовать цвету G484 по цветовому вееру фирмы «Тиккурила»

Заместитель генерального директора по АХВ

Коржилов А.Д.

Остальные пункты информации о закупке проведения ремонта офисных помещений остаются без изменений.