

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-41
(локальная смета)

на Электромонтажные работы помещений камер для проведения испытаний на вибропрочность и виброустойчивость для установки дополнительного виброиспытательного оборудования "Tiga" в помещении №1119
отдела №315 по адресу г. Санкт-Петербург, Кантемировская , д.7 , литер Б-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех. задание

Сметная стоимость монтажных работ _____ 31,137 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,872 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 18,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2016

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРм08-03-594-08	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-08 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,401; ЗПМ=17,362; МАТ=6,023 НР (760 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,03 3 / 100	2040,71 1793,76	66,65 4,74	61	54	2	148	4,44
2	прайс лист	Светильник LedNir PCO Ni36 ip20 (шт) МАТ=2093/1,18*1,03	3	1826,94 2093/1,18*1,03		5481				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-02-409-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,383; ЗПМ=17,362; МАТ=6,973</i> <i>НР (1068 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (686 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,3 <i>30 / 100</i>	362,21 251,16	83,88 4,11	109	75	25 1	21,84	6,55
4	103-1058-007П	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 20 мм (м)	30	3,83		115				
5	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,408; ЗПМ=17,362; МАТ=5,59</i> <i>НР (267 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (172 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,3 <i>30 / 100</i>	87,14 61,99	4,44 0,32	26	19	1	5,39	1,62
6	501-9003-1219П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм² (ок) (1000 м)	0,0306 30*1,02/1000	47730,64		1461				
7	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-03-591-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,785; ЗПМ=17,362; МАТ=3,737</i> <i>НР (56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	506,77 382,99	8,64 0,47	5	4		31,6	0,32
8	509-4587	Выключатель одноклавишный для открытой проводки цвет белый (шт.)	1	50,08		50				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,832; ЗПМ=17,362; МАТ=2,789 НР (802 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (515 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,3 30 / 100	260,8 189,45	15,46 0,16	78	57	5	16,29	4,89
10	503-9801-049П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 40х25 мм (шт.)	30	39,44		1183				
11	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² , б/у (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,405; ЗПМ=17,362; МАТ=5,083 НР (183 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,4 40 / 100	49,04 32,43	2,22 0,16	20	13	1	2,82	1,13
12	501-9003-1258П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5х6,0(N,PE) мм ² (ок) (1000 м)	0,0408 40*1.02/1000	195116,95		7961				
13	прайс лист	Разъём ЗР+N+РЕ.32А (шт) <i>МАТ=400.89/1.18</i>	2	339,74 400.89/1.18		679				
Итого по разделу 1						26387				18,95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						21238	3855	247 17		18,95
Накладные расходы						3136				
Сметная прибыль						2013				
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						9457				18,95
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						16930				
Итого						26387				18,95
НДС 18%						4749,66				
ВСЕГО по смете						31136,66				18,95

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)