

Приложение №1.1 к Договору подряда №\_\_ от \_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-53**  
(локальная смета)

на Ремонт помещения 2113, расположенного по адресу Санкт Петербург ул. Кантемировская, д.7 литер Б2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех. задание

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1600,875 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 241,624 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1108,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 08.2016 г.

| № пп                 | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения  | Количество           | Стоимость единицы, руб. |                     | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |        |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|--------|
|                      |                                |   |                      | всего                   | эксплуатации машин  | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу  | всего  |
|                      |                                |   |                      | оплаты труда            | в т.ч. оплаты труда |                       |              |                    |   |        |
| 1                    | 2                              | 3   | 4                    | 5                       | 6                   | 7                     | 8            | 9                  | 10  | 11     |
| <b>Раздел 1. Пол</b> |                                |   |                      |                         |                     |                       |              |                    |   |        |
| 1                    | <b>ТЕР46-04-009-02</b>         | Разборка бетонных оснований полов толщ 200 мм (1 м3)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР46-04-009-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,277;<br>ЗПМ=17,857<br>НР (50423 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ<br>СП (30040 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 27,722<br>138,61*0,2 | 222,32<br>86,5          | 135,82<br>21,87     | 6163                  | 2398         | 3765<br>606        | 7,8   | 216,23 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3   | 4                                    | 5                                | 6              | 7            | 8   | 9        | 10    | 11    |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----|----------|-------|-------|
| 2 | <b>ТЕР06-01-015-10</b>                         | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР06-01-015-10 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,011;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=5,245</i><br><i>НР (1367 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (799 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>  | 0,61                                 | 450,09<br>136,89                 | 37,96<br>2,53  | 275          | 84  | 23<br>2  | 12,64 | 7,71  |
| 3 | <b>Прайс лист</b>                              | <b>Сетка арматурная 100х100х6 (м2)</b><br><i>МАТ=258/1,18</i>   | <b>141,382</b><br><b>138,61*1,02</b> | <b>218,64</b><br><b>258/1,18</b> |                | <b>30912</b> |     |          |       |       |
| 4 | <b>ТЕР15-04-002-02</b><br><i>Применительно</i> | Грунтование пола грунтовочным составам внутри помещений: по кирпичу и бетону (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br><br><i>50,80 = 68,60 - 0,0005 x 13 410,00 - 0,021 x 528,00</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР15-04-002-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=11,403;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=5,49</i><br><i>НР (1080 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (534 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>  | 1,386<br>138,61 / 100                | 50,8<br>48,75                    | 2,06<br>0,16   | 70           | 68  | 2        | 4,88  | 6,76  |
| 5 | <b>101-9732-025П</b>                           | <b>Грунтовка 'Бетаконтакт' для внутренних работ (т)</b>   | <b>0,049</b><br><b>1,386*35/1000</b> | <b>150412,07</b>                 |                | <b>7370</b>  |     |          |       |       |
| 6 | <b>ТЕР11-01-004-01</b>                         | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)<br><br><i>907,10 = 2 232,38 - 0,014 x 1 247,00 - 0,289 x 1 430,00 - 0,057 x 1 580,00 - 0,095 x 6 610,00 - 0,5 x 11,00 - 0,231 x 740,45</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-004-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,851;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=9,155</i><br><i>НР (16707 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (9547 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i> | 1,386                                | 907,1<br>636,36                  | 270,74<br>6,16 | 1257         | 882 | 375<br>9 | 46,18 | 64,01 |
| 7 | <b>101-3341</b>                                | <b>Изопласт П ЭПП (м2)</b>  | <b>160,8</b>                         | <b>130,52</b>                    |                | <b>20988</b> |     |          |       |       |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4                      | 5                                 | 6               | 7           | 8    | 9          | 10    | 11     |
|----|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------|------------|-------|--------|
| 8  | <b>ТЕР46-08-022-05</b> | Гидроизоляция самоклеящейся лентой горизонтальных швов: горизонтальных швов (100 п. м шва)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР46-08-022-05 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=10,939; ЗПМ=17,857</i><br><i>НР (470 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (280 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>                                  | 0,7176<br>71,76 / 100  | 76,29<br>38,57                    | 37,72           | 55          | 28   | 27         | 3,28  | 2,35   |
| 9  | <b>101-9288</b>        | <b>Лента демпферная (п.м)</b><br><i>МАТ=74,25/1,18</i>   | <b>73,05</b>           | <b>62,92</b><br><b>74,25/1,18</b> |                 | <b>4596</b> |      |            |       |        |
| 10 | <b>ТЕР46-08-022-03</b> | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: швов (100 п. м шва)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР46-08-022-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,739; ЗПМ=17,857; МАТ=5,216</i><br><i>НР (436 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (260 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i> | 0,2355<br>23,55 / 100  | 8721,16<br>109,84                 | 9,32            | 2054        | 26   | 2          | 9,34  | 2,2    |
| 11 | <b>101-4255</b>        | <b>Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный 'Вилатерм', сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм (м)</b>   | <b>23,97</b>           | <b>2,6</b>                        |                 | <b>62</b>   |      |            |       |        |
| 12 | <b>ТЕР11-01-014-03</b> | Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм (100 м2 пола)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-014-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=11,92; ЗПМ=17,857; МАТ=6,635</i><br><i>НР (15506 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (8861 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i>   | 1,3861<br>138,61 / 100 | 10880,06<br>423,36                | 343,12<br>172,9 | 15081       | 587  | 476<br>240 | 36    | 49,9   |
| 13 | <b>ТЕР11-01-015-07</b> | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (100 м2 покрытия)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-015-07 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,754; ЗПМ=17,857; МАТ=11,023</i><br><i>НР (23700 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (13543 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i>   | 1,3861                 | 1066,94<br>887,64                 | 161,26<br>24,58 | 1479        | 1230 | 224<br>34  | 80,04 | 110,94 |

Гранд-СМЕТА

| 1                             | 2                      | 3  | 4                                | 5                                   | 6             | 7      | 8    | 9       | 10    | 11     |
|-------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|------|---------|-------|--------|
| 14                            | <b>ТЕР11-01-045-01</b> | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм (система полимерного покрытия пола Master TOP 1278 AS толщ. 2мм) (100 м2)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-045-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,829;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=5,365</i><br><i>НР (29644 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (16939 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i> | 1,386<br>1,3861                  | 1203,09<br>1138,97                  | 64,12<br>1,58 | 1667   | 1579 | 88<br>2 | 80,04 | 110,94 |
| 15                            | Прайс лист             | <b>Грунтовка MasterTop 617</b><br>(кг)<br><i>МАТ=781,81/1,18*1,03</i>  | 69,305<br><i>1,3861*100*0,5</i>  | 682,43<br><i>781,81/1,18*1,03</i>   |               | 47296  |      |         |       |        |
| 16                            | Прайс лист             | <b>Наливное покрытие Master Top BC378 AS</b><br>(кг)<br><i>МАТ=897,1/1,18*1,03</i>   | 415,83<br><i>1,3861*100*3</i>    | 783,06<br><i>897,1/1,18*1,03</i>    |               | 325620 |      |         |       |        |
| 17                            | Прайс лист             | <b>Медная токопроводящая лента</b><br>(мп)<br><i>МАТ=840/1,18/20*1,03</i>  | 121,606                          | 36,66<br><i>840/1,18/20*1,03</i>    |               | 4458   |      |         |       |        |
| 18                            | Прайс лист             | <b>Токопроводящий грунт Master Top P 687 WAS</b><br>(кг)<br><i>МАТ=1684,66/1,18*1,03</i>   | 16,633<br><i>1,3861*100*0,12</i> | 1470,51<br><i>1684,66/1,18*1,03</i> |               | 24459  |      |         |       |        |
| 19                            | <b>ТЕР11-01-039-04</b> | Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м плитуса)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР11-01-039-04 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=10,831;</i><br><i>ЗПМ=17,857</i><br><i>НР (2475 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (1414 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i>  | 0,4821<br>48,21 / 100            | 279,86<br>274,47                    | 5,39          | 135    | 132  | 3       | 23,6  | 11,38  |
| 20                            | Прайс лист             | <b>Керамогранитный плитус (8*40см)</b><br>(шт)<br><i>МАТ=305/1,18*1,03</i>   | 123                              | 266,23<br><i>305/1,18*1,03</i>      |               | 32746  |      |         |       |        |
| 21                            | 101-4358               | <b>Клей плиточный (Плитонит)</b><br>(кг)   | 16,8                             | 16,44                               |               | 276    |      |         |       |        |
| <b>Итого по разделу 1 Пол</b> |                        |  |                                  |                                     |               | 996170 |      |         |       | 582,42 |
| <b>Раздел 2. Проемы</b>       |                        |  |                                  |                                     |               |        |      |         |       |        |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4  | 5                                 | 6               | 7           | 8   | 9  | 10    | 11   |
|----|------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----|----|-------|------|
| 22 | <b>ТЕРр63-3-4</b>      | Смена стеклопакета в верхней фрамуге оконного блока на сэндвич панель (100 м2 остекления)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр63-3-4 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=11,834;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=1,3</i><br><i>НР (1161 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (714 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>   | 0,03663<br><i>(1,1*1,73+1,1*1,6) / 100</i> | 6662,38<br>2727,58                | 29,06<br>3,95   | 244         | 100 | 1  | 243,1 | 8,9  |
| 23 | <b>Прайс лист</b>      | <b>Сэндвич-панель ПВХ (м2)</b><br><i>МАТ=1040/1,18</i>   | <b>3,663</b><br><b>1,1*1,73+1,1*1,6</b>    | <b>881,36</b><br><b>1040/1,18</b> |                 | <b>3228</b> |     |    |       |      |
| 24 | <b>ТЕР09-04-012-01</b> | Демонтаж металлического дверного блока размером 2,1x1,5 мм (1 м2 проема)<br><br><i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР09-04-012-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,587;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=9,796</i><br><i>НР (880 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (777 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ</i> | 3,15                                       | 33,99<br>20,36                    | 13,63           | 107         | 64  | 43 | 1,68  | 5,29 |
| 25 | <b>ТЕРр55-6-2</b>      | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (с установкой перемычки) (100 м2 проемов)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр55-6-2 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,322;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=6,694</i><br><i>НР (136 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>   | 0,006<br><i>0,6 / 100</i>                  | 7001,27<br>1685,65                | 523,04<br>82,79 | 42          | 10  | 3  | 153,8 | 0,92 |
| 26 | <b>ТЕР09-04-012-01</b> | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР09-04-012-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,587;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=9,796</i><br><i>НР (1498 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (1323 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ</i>  | 3,75                                       | 76,49<br>29,09                    | 19,47           | 287         | 109 | 73 | 2,4   | 9    |

Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2               | 3  | 4                          | 5                           | 6              | 7            | 8   | 9         | 10    | 11           |
|---------------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----|-----------|-------|--------------|
| 27                              | Прайс лист      | Блоки дверные металлические с остеклением 2,5x1,5 м технические с фурнитурой (шт)<br>МАТ=30000/1,18*1,03   | 1                          | 26186,44<br>30000/1,18*1,03 |                | 26186        |     |           |       |              |
| 28                              | 101-9411-069П   | Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 60 кг (шт.)   | 1                          | 729,67                      |                | 730          |     |           |       |              |
| 29                              | ТЕР07-05-039-09 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (100 м шва)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР07-05-039-09 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,615;<br>ЗПМ=17,857; МАТ=3,469<br>НР (3041 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ<br>СП (1843 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ | 0,4288<br>42,88 / 100      | 2119,72<br>234,66           | 572,84<br>64,8 | 909          | 101 | 246<br>28 | 21,16 | 9,07         |
| <b>Итого по разделу 2 Прёмы</b> |                 |  |                            |                             |                | <b>54851</b> |     |           |       | <b>33,18</b> |
| <b>Раздел 3. Потолок</b>        |                 |  |                            |                             |                |              |     |           |       |              |
| 30                              | ТЕРр62-41-1     | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр62-41-1 08.2016 ОЗП=17,857; ЗПМ=17,857<br>НР (5343 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (3143 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ                       | 2,218<br>221,78 / 100      | 198,43<br>198,43            |                | 440          | 440 |           | 20,8  | 46,13        |
| 31                              | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР15-04-006-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=11,862;<br>ЗПМ=17,857; МАТ=3,391<br>НР (3354 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ<br>СП (1658 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ               | 2,218<br>221,78 / 100      | 97,52<br>95,26              | 1,16<br>0,16   | 216          | 211 | 3         | 8,1   | 17,97        |
| 32                              | 101-2430        | Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)   | 28,834<br>2,218*0,013*1000 | 73,32                       |                | 2114         |     |           |       |              |

Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2                      | 3  | 4                          | 5                 | 6             | 7             | 8    | 9       | 10   | 11            |
|-----------------------------------|------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------|------|---------------|
| 33                                | <b>ТЕР15-04-007-02</b> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР15-04-007-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=10,893; ЗПМ=17,857; МАТ=3,535</i><br><i>НР (23759 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (11746 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i> | 2,218<br>221,78 / 100      | 1431,03<br>673,47 | 14,99<br>0,27 | 3174          | 1494 | 33<br>1 | 63   | 139,73        |
| 34                                | Прайс лист             | Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)   | 0,073<br>2,218*0,033       | 192600            |               | 14060         |      |         |      |               |
| 35                                | 101-2430               | Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)   | 48,796<br>0,022*2,218*1000 | 73,32             |               | 3578          |      |         |      |               |
| <b>Итого по разделу 3 Потолок</b> |                        |  |                            |                   |               | <b>113282</b> |      |         |      | <b>203,83</b> |
| <b>Раздел 4. Стены</b>            |                        |  |                            |                   |               |               |      |         |      |               |
| 36                                | <b>ТЕРр62-41-1</b>     | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр62-41-1 08.2016 ОЗП=17,857; ЗПМ=17,857</i><br><i>НР (5100 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (3000 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>                                 | 2,117<br>211,68 / 100      | 198,43<br>198,43  |               | 420           | 420  |         | 20,8 | 44,03         |
| 37                                | <b>ТЕРр62-42-1</b>     | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр62-42-1 08.2016 ОЗП=17,857; ЗПМ=17,857; МАТ=8,971</i><br><i>НР (109 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (64 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>  | 0,2383<br>23,83 / 100      | 56,08<br>35,97    |               | 13            | 9    |         | 3,77 | 0,9           |
| 38                                | <b>ТЕР15-04-006-03</b> | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР15-04-006-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=11,862; ЗПМ=17,857; МАТ=3,391</i><br><i>НР (2591 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (1281 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>                                | 2,117<br>211,68 / 100      | 79,29<br>77,03    | 1,16<br>0,16  | 168           | 163  | 2       | 6,55 | 13,87         |
| 39                                | 101-2430               | Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)   | 27,521<br>2,117*0,013*1000 | 73,32             |               | 2018          |      |         |      |               |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                                | 5                 | 6                 | 7            | 8   | 9       | 10     | 11    |
|----|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|---------|--------|-------|
| 40 | <b>ТЕР15-02-036-01</b> | Штукатурка по сетке без устройства каркаса:<br>улучшенная стен (Грюнбанд КНАУФ)<br>(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР15-02-036-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=13,88;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=5,933</i><br><i>НР (5594 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (2765 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>                         | 0,2383<br>23,83 / 100            | 5684,1<br>1458,04 | 43,68<br>22,19    | 1355         | 347 | 10<br>5 | 129,95 | 30,97 |
| 41 | <b>ТЕР15-04-007-01</b> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми<br>составами улучшенная: по штукатурке стен<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР15-04-007-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=10,891;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=3,526</i><br><i>НР (15686 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (7755 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>                       | 2,117<br>211,68 / 100            | 1173,32<br>465,66 | 14,1<br>0,27      | 2484         | 986 | 30<br>1 | 43,56  | 92,22 |
| 42 | <b>прайс-лист</b>      | <b>Краски водно-дисперсионные Тиккурила<br/>(т)</b>   | <b>0,064<br/>2,117*0,03</b>      | <b>192600</b>     |                   | <b>12326</b> |     |         |        |       |
| 43 | <b>101-2430</b>        | <b>Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ<br/>(кг)</b>   | <b>42,34<br/>0,02*2,117*1000</b> | <b>73,32</b>      |                   | <b>3104</b>  |     |         |        |       |
| 44 | <b>ТЕРр62-33-2</b>     | Окраска масляными составами ранее окрашенных<br>поверхностей радиаторов и ребристых труб<br>отопления: за 2 раза<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕРр62-33-2 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=10,811;</i><br><i>ЗПМ=17,857; МАТ=4,837</i><br><i>НР (1057 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (622 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i> | 0,1235<br>(6,15+5,64+0,56) / 100 | 1043,5<br>704,9   | 0,9               | 129          | 87  |         | 65,94  | 8,14  |
| 45 | <b>101-6740</b>        | <b>Краски для внутренних работ масляные готовые<br/>к применению<br/>(т)</b>  | <b>0,002</b>                     | <b>70728,81</b>   |                   | <b>141</b>   |     |         |        |       |
| 46 | <b>ТЕР46-03-009-04</b> | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых<br>диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см<br>(100 шт.)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР46-03-009-04 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,487;</i><br><i>ЗПМ=17,857</i><br><i>НР (336 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ</i><br><i>СП (200 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>   | 0,02<br>2 / 100                  | 1930,88<br>754,21 | 1176,67<br>248,25 | 39           | 15  | 24<br>5 | 67,22  | 1,34  |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4                             | 5                        | 6      | 7                 | 8      | 9              | 10   | 11            |
|--|------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 47   | <b>ТЕР08-07-002-01</b> | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции)<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ТЕР08-07-002-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=10,831;<br/>ЗПМ=17,857; МАТ=6,523<br/>НР (19091 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ<br/>СП (11748 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ</i> | 1,3861<br><i>138,61 / 100</i> | 1172,27<br><i>741,31</i> | 16,17  | 1625              | 1028   | 22             | 70,2 | 97,3          |
| 48   | <b>01-01-01-041</b>    | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка (1т)<br><br><i>НР 94%=110%*0.85 от ФОТ<br/>СП 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>  | 37,8                          | 526,62                   | 526,62 | 19906             |        | 19906          |      |               |
| 49   | <b>03-21-01-027</b>    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 27 км; класс груза 1 (1т)<br><br><i>НР 94%=110%*0.85 от ФОТ<br/>СП 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>  | 37,8                          | 192,32                   | 192,32 | 7270              |        | 7270           |      |               |
| <b>Итого по разделу 4 Стены</b>                                  |                        |  |                               |                          |        | <b>192371</b>     |        |                |      | <b>288,77</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |                        |  |                               |                          |        |                   |        |                |      |               |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |                        |  |                               |                          |        | 995181            | 224963 | 74931<br>16661 |      | 1108,2        |
| Накладные расходы  |                        |  |                               |                          |        | 230544            |        |                |      |               |
| Сметная прибыль  |                        |  |                               |                          |        | 130949            |        |                |      |               |
| <b>Итого по смете:</b>   |                        |  |                               |                          |        |                   |        |                |      |               |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.                      |                        |  |                               |                          |        | 763230            |        |                |      | 1108,2        |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах                     |                        |  |                               |                          |        | 593444            |        |                |      |               |
| Итого  |                        |  |                               |                          |        | 1356674           |        |                |      | 1108,2        |
| НДС 18%  |                        |  |                               |                          |        | 244201,32         |        |                |      |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |                        |  |                               |                          |        | <b>1600875,32</b> |        |                |      | <b>1108,2</b> |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)