

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2016 г.

"___" _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-56
(локальная смета)

на Электромонтажные работы в помещении 2113 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 Литер Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех. задание

Сметная стоимость _____	682,110 тыс. руб.
строительных работ _____	26,767 тыс. руб.
монтажных работ _____	266,216 тыс. руб.
оборудования _____	285,076 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	44,336 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	183,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,669; ЗПМ=17,857; МАТ=5,697 НР (1287 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (826 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3 1+2	306,76 28,12	29,58 1,58	920	84	89 5	2,32	6,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс лист	ЩМП-2-1 36 УХЛЗ IP31 (УКМ41-02-31) (шт.) МАТ=19913,16/1,18	2	16875,56 19913,16/1,18		33751				
3	Прайс лист	ЩМП-3-1 36 УХЛЗ IP31 (УКМ41-02-31) (шт.) МАТ=2660/1,18	1	2254,24 2660/1,18		2254				
4	ТЕРм08-03-573-04	Монтаж щита ЩРН-18з (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,371; ЗПМ=17,857; МАТ=6,18 НР (477 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (306 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	69,85 28,72	37,13 3,69	70	29	37 4	2,37	2,37
5	509-5743	Щиты распределительные навесные ЩРН-18з, (шт.)	1	1011,72		1012				
6	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,129; ЗПМ=17,857; МАТ=5,801 НР (3934 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2526 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 3+5+2	88,8 26,98	3,71 0,16	888	270	37 2	2,32	23,2
7 О	Прайс лист	Автомат трехполюсный, АВВ S203С-С80 (шт.) ПЗ=9010/1,18	2	7635,59 9010/1,18		15271				
8 О	Прайс лист	Автомат трехполюсный, АВВ S203С-С50 (шт.) ПЗ=1698/1,18	3	1438,98 1698/1,18		4317				
9 О	Прайс лист	Автомат трехполюсный, АВВ S203С-С32 (шт.) ПЗ=1255/1,18	5	1063,56 1255/1,18		5318				
10	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=5,055; ЗПМ=17,857; МАТ=6,179 НР (781 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (501 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3	53,71 18,14	1,27	161	54	4	1,56	4,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 О	Прайс лист	Автомат однополюсный АВВ S201-C16 (шт.) ПЗ=950/1,18	3	805,08 950/1,18		2415				
12	ТЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=5,81; ЗПМ=17,857; МАТ=2,722 НР (1707 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1096 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,5 50 / 100	355,05 236,44	19,34 0,16	178	118	10	20,33	10,17
13	Прайс лист	Ввод в щиток (код 09507, каталог ДКС) (шт.) МАТ=96.54/1.18*1,03	3	84,27 96.54/1.18*1,03		253				
14	509-3587	Тройник для короба 90x60 мм(код 09506, каталог ДКС) (шт.)	10	363,53		3635				
15	509-3575	Угол плоский для короба (L-образный отвод), (код 09503, каталог ДКС) (шт.)	2	253,99		508				
16	503-9801-155П	Угол внутренний для короба (код 09551, каталог ДКС) (шт.)	3	46,26		139				
17	509-3596	Заглушка для короба (код 09505, каталог ДКС) (шт.)	10	116,76		1168				
18	Прайс лист	Держатель кабеля (код 09511, каталог ДКС) (шт.) МАТ=35/1.18	30	29,66 35/1.18		890				
19	503-9801-178П	Соединение на стык (код 09504, каталог ДКС) (шт.)	15	77,49		1162				
20	503-9801-134П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 90x50 мм (шт.)	25 50/2	160,2		4005				
21	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,917; ЗПМ=17,857; МАТ=3,921 НР (1215 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (780 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	543,37 418,87	8,64 0,47	109	84	2	34,56	6,91
22	Прайс лист	Розетка открытой проводки двухмодульная с заземлением BRAVA(код76482В) (шт.) МАТ=177/1,18*1,03	20	154,5 177/1,18*1,03		3090				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	прайс лист	Рамка (F00013) (шт) МАТ=37/1,18*1,03	10	32,3 37/1,18*1,03		323				
24	прайс лист	Каркас (F0000M) (шт) МАТ=55/1,18*1,03	20	48,01 55/1,18*1,03		960				
25	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-019-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЗПМ=17,857; МАТ=8,818 НР (728 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (514 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	10	6,41 5,97		64	60		0,5	5
26	прайс лист	Коробка распаечная (код 01869) (шт) МАТ=3249/1,18*1,03	10	2835,99 3249/1,18*1,03		28360				
27	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке /разъём/ (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,917; ЗПМ=17,857; МАТ=3,921 НР (492 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (316 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,08 8 / 100	543,37 418,87	8,64 0,47	43	34	1	34,56	2,76
28	прайс лист	Разъём 3P+N+PE (шт) МАТ=55/1,18*1,03	8	48,01 55/1,18*1,03		384				
29	ТЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,48; ЗПМ=17,857; МАТ=7,674 НР (926 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (594 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2 (20) / 100	430,61 316,48	85,65 4,11	86	63	17 1	27,52	5,5
30	507-0705-015П	Трубы гибкие FK9/F для электропроводки, с протяжкой, диаметром 32 мм (м)	20	17,39		348				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,584;</i> <i>ЗПМ=17,857; МАТ=5,374</i> <i>НР (420 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (269 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,4 <i>40 / 100</i>	112,37 72,34	6,66 0,47	45	29	3	6,29	2,52
32	501-9003-1259П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5x10(N,PE) мм ² (ок) (1000 м)	0,0408 <i>0,4*100*1,02/1000</i>	315785,13		12884				
33	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-02-399-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,586;</i> <i>ЗПМ=17,857; МАТ=5,177</i> <i>НР (897 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (576 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1,9 <i>(30+65+15+80) / 100</i>	49,04 32,43	2,22 0,16	93	62	4	2,82	5,36
34	501-9003-1258П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5x6,0(N,PE) мм ² (ок) (1000 м)	0,0306 <i>30*1,02/1000</i>	197908,61		6056				
35	501-9003-1257П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5x4,0(N,PE) мм ² (ок) (1000 м)	0,0663 <i>65*1,02/1000</i>	142008,87		9415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	501-9003-1256П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5(N,PE) мм2 (ок) (1000 м)	0,0153 15*1,02/1000	97379,7		1490				
37	501-9003-1222П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5(N,PE) мм2 (ок) (1000 м)	0,0816 80*1,02/1000	68227,92		5567				
38	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (давальческий материал заказчика кабель ВВГн-LS 5*35-1 (N,PE)-1) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,586; ЗПМ=17,857; МАТ=5,265 НР (130 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	60,83 43,24	2,22 0,16	12	9		3,76	0,75
39	ТЕРм07-01-034-01	Компрессоры марки Kaeser (давальческий материал заказчика) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм07-01-034-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,917; ЗПМ=17,857; МАТ=5,865 НР (4542 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3206 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	831,52 372,69	22,65 1,26	832	373	23 1	30,3	30,3
40	ТЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,091; ЗПМ=17,857; МАТ=5,78 НР (1013 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	114,33 34,94	3,75 0,16	229	70	8	2,76	5,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41 О	Прайс лист	Автомат трехполюсный, ВА-150А 45кА NS400N-STR53UE (шт.) ПЗ=74349/1,18	2	63007,63 74349/1,18		126015				
Итого по разделу 1						339762				112
Раздел 2. Помещение КТП №4, коридор и технологические ниши первого этажа корпуса Б2										
42	ТЕРм08-02-398-03	Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 (давальческий материал заказчика кабель ВВГ нг-LS4*70 мм) (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Стеснённые условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-398-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,579; ЗПМ=17,857; МАТ=4,999 НР (116 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	78,83 38,92	23,99 1,7	16	8	5	3,384	0,68
43	ТЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 800х600х200 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-05 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,454; ЗПМ=17,857; МАТ=6,034 НР (492 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (316 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	87,57 28,72	54,18 5,31	88	29	54 5	2,37	2,37
44	Прайс лист	Шкаф серии СЕ (800х600х200) код R5CE0862. DKC (шт.) МАТ=12289/1.18*1.03	1	10726,84 12289/1.18*1.03		10727				
45	ТЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=7,091; ЗПМ=17,857; МАТ=5,78 НР (1519 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (975 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	3 1+2	114,33 34,94	3,75 0,16	343	105	11	2,76	8,28
46 О	Прайс лист	Автомат ВА А2С250 ТМF150-1500 3 PFF (шт.) ПЗ=6755.58/1.18	1	5725,07 6755.58/1.18		5725				
47 О	Прайс лист	Автомат ВА-150А45кА NS400N-STR53UE (шт.) ПЗ=74349/1,18	2	63007,63 74349/1,18		126015				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (вес 1,07кг/м) (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-02-395-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,47;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=6,014</i> <i>НР (56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,00642 <i>(6*1,07)/1000</i>	1101,22 621	377,89 19,75	7	4	2	54	0,35
49	прайс лист	Лоток 100x50 (мп) <i>МАТ=196,28/1,18*1,03</i>	6	171,33 196,28/1,18*1,03		1028				
50	ТЕРм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм08-02-398-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,583;</i> <i>ЗПМ=17,857; МАТ=4,937</i> <i>НР (29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	43,11 23,69	4,44 0,32	4	2		2,06	0,21
51	501-9003-1262П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 5x35(N,PE) мм² (мк) (1000 м)	0,0102 10*1,02/1000	1018995,92		10394				
52	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-03-009-07 07.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,457;</i> <i>ЗПМ=17,857</i> <i>НР (2366 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1410 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,13 <i>(10+3) / 100</i>	2015,93 839,26	1176,67 248,25	262	109	153 32	74,8	9,72
53	ТЕР29-01-253-01	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм (10 шт. гильз) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР29-01-253-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=4,758;</i> <i>ЗПМ=17,857; МАТ=6,972</i> <i>НР (2855 руб.): 123%=145%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1393 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i>	1,3 <i>(10+3) / 10</i>	100,85 99,81	0,33	131	130		9	11,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 40-80 мм (т)	0,0202 4*1,004*5,03/1000	36078,82		729				
55	101-2415	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л (шт.)	13	308,08		4005				
56	ТЕРм08-02-303-07	Трос продольно-несущий (1 км) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-303-07 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,372; ЗПМ=17,857; МАТ=17,857 НР (232 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (149 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 40/1000	610,64 368,57	235,05 28,6	24	15	9 1	32,445	1,3
57	Прайс лист	Трос диаметр 12 мм (мп) МАТ=69/1,18*1,03	40	60,23 69/1,18*1,03		2409				
58	ТЕРм08-02-149-01	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (давальческий материал) (100 м кабеля) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-149-01 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,641; ЗПМ=17,857; МАТ=3,939 НР (4918 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 100 / 100	1906,76 168,92	1230,87 171,27	1907	169	1231 171	14,364	14,36
59	ТЕРм08-03-598-02	Конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне (1 т) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-598-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,643; ЗПМ=17,857; МАТ=7,355 НР (666 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (427 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,032175 0,495*65/1000	1739,06 1384,59	249,6 17,06	56	45	8 1	114,24	3,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Прайс лист	Консоль, 100 мм BBL-50 (шт) МАТ=174,21/1,18*1,03	65	152,06 174,21/1,18*1,03		9884				
61	ТЕРм08-02-398-02	Провод в лотках (консолях), сечением: до 35 мм2 (кабель ВВГнгLS 5*35 давальческий материал заказчика) (100 м) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-398-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,583; ЗПМ=17,857; МАТ=4,937 НР (463 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1,3 130 / 100	44,29 24,87	4,44 0,32	58	32	6	2,163	2,81
62	ТЕРм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (кабель ВВГнгLS 5*35 давальческий материал заказчика) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-398-02 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=8,583; ЗПМ=17,857; МАТ=4,937 НР (173 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (111 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,5 50 / 100	43,11 23,69	4,44 0,32	22	12	2	2,06	1,03
63	ТЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг(давальческий материал заказчика) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-03 08.2016 ОЗП=17,857; ЭМ=9,551; ЗПМ=17,857; МАТ=4,051 НР (3775 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2424 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 100 / 100	920,51 181,57	588,68 79	921	182	589 79	15,44	15,44
Итого по разделу 2 Помещение КТП №4, коридор и технологические ниши первого этажа корпуса Б2						238297				71,93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						518820	38943	21544 5393		183,93
Накладные расходы						36207				
Сметная прибыль						23032				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						26767				21,42
Итого Монтажные работы						266216				162,51
Итого Оборудование						285076				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						578059				183,93
НДС 18%						104050,62				
ВСЕГО по смете						682109,62				183,93

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)