

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-33
(локальная смета)

на Электромонтажные работы для ремонта помещений в зданиях Литер А (2 и 4 этаж), Литер Д с ремонтом конденсаторного бака
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех задание

Сметная стоимость _____ 222,305 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 186,483 тыс. руб.
 оборудования _____ 1,912 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 32,302 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 146,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Помещение конденсаторного бака, литер Д										
1	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,014; ЗПМ=17,362 НР (101,54 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (73,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	3075,59 3043,91	31,68 21,88	123,02	121,76	1,26 0,88	17,89	0,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-3-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,231;</i> <i>ЗПМ=17,362</i> <i>НР (463,55 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (334,79 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,35 35 / 100	1600,74 1596,78	3,96 2,78	560,26	558,87	1,39 0,97	9,64	3,37
3	ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, диаметром: до 25 мм (100 м труб) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-2-8 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,931;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=4,717</i> <i>НР (1535,66 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1109,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,35 35 / 100	5341,06 5279,78	35,1 19,27	1869,37	1847,92	12,29 6,74	30,44	10,65
4	ТЕРм08-03-594-10	Светильник устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-594-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,179;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=9,184</i> <i>НР (1707,8 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1096,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,04 4 / 100	68840,08 45620,74	1517,37 213,9	2753,6	1824,83	60,69 8,56	216,8	8,67
5	Прайс литс	Светильник светодиодный, прим. (шт) <i>МАТ=1670/1,18</i>	4	1415,25 1670/1,18		5661				
6	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-407-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,06;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=6,743</i> <i>НР (1637,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1051,5 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,35 35 / 100	8074,08 4919,7	988,26 104,17	2825,93	1721,9	345,89 36,46	24,64	8,62
7	103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2КП- БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм (м)	35	24,01		840,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,408; ЗПМ=17,362; МАТ=5,59</i> <i>НР (151,15 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (97,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,15	1229,37 1076,27	37,33 5,56	184,41	161,44	5,6 0,83	5,39	0,81
9	501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг 3х2,5 мм² (1000 м)	0,0153 15*1,02/1000	34498,09		527,82				
10	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,407; ЗПМ=17,362; МАТ=5,34</i> <i>НР (235,5 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (151,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,2 20 / 100	1490,15 1255,97	55,99 8,16	298,03	251,19	11,2 1,63	6,29	1,26
11	502-9001-087П	Провода соединительные со скрученными многопроволочными медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, гибкие марки ПВС 4х2,5 мм² (1000 м)	0,0204 20*1,02/1000	47662,5		972,32				
12	ТЕРм10-08-019-01	Демонтаж коробк ответвительных на стене (1 шт.) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=7,955</i> <i>НР (202,65 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (143,05 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	5	51,83 51,83		259,15	259,15		0,25	1,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм10-08-019-01 06.2016 ОЗП=17,362;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=7,955</i> <i>НР (405,27 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (286,08 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	5	107,15 103,65		535,75	518,25		0,5	2,5
14	503-9048-029П	Коробки монтажные (шт.)	5	5,44		27,2				
15	ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-6-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362</i> <i>НР (979,52 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (707,43 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	59150,08 59150,08		1183	1183		289,7	5,79
16	509-9117-004П	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле, ПМА3100 (шт.)	2	2279,13		4558,26				
Итого по разделу 1 Помещение конденсатного бака, литер Д						36982,89				50,18
Раздел 2. Помещение №1420 4 этаж,Литер А										
Электромонтажные работы										
17	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-4-3 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,038;</i> <i>ЗПМ=17,362</i> <i>НР (17,47 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (12,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02	1058,64 1046,76	11,88 8,16	21,17	20,94	0,23 0,16	6,32	0,13
18	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-3-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,231;</i> <i>ЗПМ=17,362</i> <i>НР (133,76 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (96,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,101 10,1 / 100	1600,74 1596,78	3,96 2,78	161,67	161,27	0,4 0,28	9,64	0,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр67-9-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362</i> <i>НР (76,85 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (55,5 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	4640,34 4640,34		92,81	92,81		24,1	0,48
20	509-1441	Выключатель для открытой проводки одноклавишный (шт.)	2	41,6		83,2				
21	ТЕРм08-03-526-02	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-526-02 04.2016 ОЗП=17,361; ЭМ=7,005;</i> <i>ЗПМ=17,361; МАТ=5,391</i> <i>НР (131,67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (84,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	148,32 140,52	7,8 0,83	148,32	140,52	7,8 0,83	0,696	0,7
22	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-526-02 04.2016 ОЗП=17,361; ЭМ=7,005;</i> <i>ЗПМ=17,361; МАТ=5,391</i> <i>НР (438,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (281,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	807,66 468,4	25,99 2,78	807,66	468,4	25,99 2,78	2,32	2,32
23 О	Прайс лист	Автомат АBB S201 C8 (шт.) <i>ПЗ=1030/1,18*1,03</i>	1	899,07 <i>1030/1,18*1,03</i>		899,07				
24	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-526-01 04.2016 ОЗП=17,361; ЭМ=4,945;</i> <i>ЗПМ=17,361; МАТ=5,755</i> <i>НР (293,36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (188,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1	518,61 314,93	6,28	518,61	314,93	6,28	1,56	1,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 О	Прайс лист	Автомат АВВ S201 C16 (шт.) ПЗ=1160/1,18*1,03	1	1012,54 1160/1,18*1,03		1012,54				
26	ТЕРм08-03-594-10	Светильник устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,179; ЗПМ=17,362; МАТ=9,184 НР (3415,6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2192,73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,08 8 / 100	68840,08 45620,74	1517,37 213,9	5507,21	3649,66	121,39 17,11	216,8	17,34
27	Прайс литс	Светильник светодиодный, прим. (шт) МАТ=1670/1,18	4	1415,25 1670/1,18		5661				
28	Прайс литс	Светильник светодиодный Lednik ARM36, прим. (шт) МАТ=1680/1,18	4	1423,73 1680/1,18		5694,92				
29	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,832; ЗПМ=17,362; МАТ=2,789 НР (919,95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (590,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	3535,27 3289,23	90,16 2,78	1060,58	986,77	27,05 0,83	16,29	4,89
30	503-9801-047П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм (шт.)	15	22,52		337,8				
31	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 25 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 03.2016 ОЗП=17,361; ЭМ=6,374; ЗПМ=17,361; МАТ=7,164 НР (4948,41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3176,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,58 (37+21) / 100	9786,03 4894,24	3229,96 4264,9	5675,9	2838,66	1873,38 2473,64	23,8	13,8
32	103-1058-008П	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 25 мм (м)	58	6,39		370,62				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,407; ЗПМ=17,362; МАТ=5,34</i> <i>НР (247,28 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (158,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,21 <i>21 / 100</i>	1490,15 1255,97	55,99 8,16	312,93	263,75	11,76 1,71	6,29	1,32
34	501-9003-1221П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 мм² (ок) (1000 м)	0,02142 21*1,02/1000	71487,71		1531,27				
35	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-02-412-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,408; ЗПМ=17,362; МАТ=5,59</i> <i>НР (372,86 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (239,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,37 <i>37 / 100</i>	1229,37 1076,27	37,33 5,56	454,87	398,22	13,81 2,06	5,39	1,99
36	501-9003-1219П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 мм² (ок) (1000 м)	0,03774 37*1,02/1000	47730,64		1801,35				
37	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм08-03-591-08 04.2016 ОЗП=17,361; ЭМ=8,751; ЗПМ=17,361; МАТ=3,813</i> <i>НР (67,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (43,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	7789,38 7272	75,61 8,16	77,89	72,72	0,76 0,08	34,56	0,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	503-0719	Розетка кабельная (шт.)	1	216,2		216,2				
39	ТЕРм08-03-602-01	Электроводонагреватель (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-602-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,496; ЗПМ=17,362; МАТ=3,821 НР (190,84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (122,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	232,41 202,09	19,88 2,78	232,41	202,09	19,88 2,78	0,96	0,96
40	301-5967	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные , объемом 200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610x1380x700 мм (шт.)	1	37549,53		37549,53				
Итого по разделу 2 Помещение №1420 4 этаж,Литер А						90485,78				53,83
Раздел 3. Помещение коридора 4 этажа, Литер А										
41	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-8-2 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,014; ЗПМ=17,362 НР (2210,04 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1596,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,08 8 / 100	33373,84 33342,16	31,68 21,88	2669,91	2667,38	2,53 1,75	163,3	13,06
42	509-9216-029П	Светильники LedNik ПСО, IP20 (шт.)	8	2669,28		21354,24				
43	500-9096-002П	Коробка распаечная пластмассовая, размером 100x100x50 мм (шт.)	8	44,78		358,24				
44	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-9-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (268,95 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (194,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,07 7 / 100	4640,34 4640,34		324,82	324,82		24,1	1,69
45	509-1441	Выключатель для открытой проводки одноклавишный (шт.)	7	41,6		291,2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,799; ЗПМ=17,362; МАТ=2,273 НР (1404,31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (901,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,367 36,7 / 100	4442,86 4105,07	112,15 2,78	1630,53	1506,56	41,16 1,02	20,33	7,46
47	503-9801-134П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 100х40 мм (шт.)	18,35 36,7/2	176,35		3236,02				
48	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² , б/у (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 04.2016 ОЗП=17,361; ЭМ=8,441; ЗПМ=17,361; МАТ=4,985 НР (193,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (124,17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,367 36,7 / 100	653,49 563,02	18,74 2,78	239,83	206,63	6,88 1,02	2,82	1,03
Итого по разделу 3 Помещение коридора 4 этажа, Литер А						37711,01				26,72
Раздел 4. Помещение холла 2 этаж, Литер А										
49	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-8-2 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,014; ЗПМ=17,362 НР (2210,04 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1596,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,08 8 / 100	33373,84 33342,16	31,68 21,88	2669,91	2667,38	2,53 1,75	163,3	13,06
50	509-9216-029П	Светильники LedNik ARM с лампами (шт.)	6	2669,28		16015,68				
51	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-9-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (76,85 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (55,5 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	4640,34 4640,34		92,81	92,81		24,1	0,48
52	509-1441	Выключатель для открытой проводки одноклавишный (шт.)	2	41,6		83,2				
Итого по разделу 4 Помещение холла 2 этаж, Литер А						23214,54				15,57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						142375,39	25524,63	2600,15 2563,87		127,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)						146594,1	29353,32	2990,17 2948,45		146,31
Накладные расходы						25038,94				
Сметная прибыль						16761,16				
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы						186482,59				146,31
Итого Оборудование						1911,61				
Итого						188394,2				146,31
НДС 18%						33910,96				
ВСЕГО по смете						222305,16				146,31

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)